

LICITACION: **57057002-010-2019**

**AE-15**

**DESCRIPCION DE LA OBRA:** **Recarpeteo en calle Poniente Dos entre las calles Sur Tres y Dos, colonia Cumbres, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas**

**INICIO**  
**TERMINACION**  
**PLAZO DE EJECUCION**

**CATALOGO DE CONCEPTOS INTERNO**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P.U. Con Letra	Importe
<b>I</b>	<b>RECARPETEO EN CALLE PONIENTE DOS ENTRE CALLES SUR TRES Y DOS, COLONIA CUMBRES, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS</b>					
<b>I-1</b>	<b>PAVIMENTO ASFALTICO</b>					
3005010	REPARACION DE CARPETA ASFALTICA (BACHE ASIMETRICO) ENCUADRADO, PERFILADO, RELLENO, HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO, TERMINADO CON CARPETA ASFALTICA TENDIDA EN CALIENTE DE 5 CM. DE ESPESOR, PREVIO RIEGO DE IMPREGNACION Y LIGA. INCLUYE: CORTE CON DISCO, EXCAVACION MANUAL, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE NO UTIL, MATERIALES, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	83.00			
3001011-B	FRESADO DE CARPETA ASFALTICA HASTA UN ESPESOR DE 3 CM. INCLUYE CARGA Y ACARREO FUERA DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1,660.44			
3005002	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO O SIMILAR A RAZON DE 0.50 LT/M2. PREVIO BARRIDO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1,660.44			
3005006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM. DE ESPESOR COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTA CON MATERIAL PÉTREO 3/4" A FINOS, TENDIDA EN CALIENTE Y COMPACTADA AL 100% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1,660.44			
<b>I-2</b>	<b>LIMPIEZA</b>					
3008001	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, BARRIDO EN BANQUETA Y CALLE, INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1,660.44			

<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>IVA 16%</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

N° DE HOJAS