

PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS



SIMBOLOGIA

SIMBOLOGIA			
NOM	ICONO	CONCEPTO	CANT
I-6.1		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED 65 W MARCA CUBIC O SIMILAR TIPO GABINETE PARA EMPOTRAR 37 W. INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	21
I-6.2		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED 590 * 1195 mm MARCA LUZ EN LÍNEA O SIMILAR TIPO GABINETE PARA EMPOTRAR 83 W. INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	31
I-6.3		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED Ø 320*35 mm MARCA LUZ EN LÍNEA O SIMILAR TIPO PLAFÓN LED PARA EMPOTRAR 18 W. INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	21
I-6.4		SALIDA PARA APAGADOR CON TUBERÍA CONDUIT PVC, RESANO POR LOSA, MURO O PISO, CABLE THW CONDUMEX O SIMILAR EN CALIBRE 12 AWG, CAJA CHALUPA, APAGADORES, LAMPARAS ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RASURADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIDADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEO, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1
I-6.6		TABLERO DE CONTROL DE 08 POLOS CIRCUITOS MONOFÁSICO, MARCA SQUARE-D COLOR GRIS, 38 CM X 11 CM, CORRIENTE 120/240 V.	4
I-6.7		INTERRUPTO TERMOMAGNETICO DE 1 POLO, 120 V.C.A DE 15 A 50 AMP TIPO QO MCA SQUARE-D	15
I-6.8	SELLO	REGISTRO ELÉCTRICO DE LAMINA GALVANIZADA 3M DE SERVICIO CM O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO	18

CEDULA DE CABLEADO	
1	CABLE DE 12 CALIBRE (9.44 AMP)
2	CABLE DE 12 CALIBRE (5.51 AMP)
3	CABLE DE 12 CALIBRE (12.59 AMP)
4	CABLE DE 08 CALIBRE (30.70 AMP)

CÓDIGO DE COLOR DE CIRCUITO ELÉCTRICO	
1	CIRCUITO 1 COLOR ROJO
2	CIRCUITO 2 COLOR AMARILLO
3	CIRCUITO 3 COLOR BLANCO
4	CIRCUITO 4 COLOR ANARANJADO

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, MOVILIDAD, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

OBRA:
REMODELACIÓN DE OFICINAS DE FINANZAS

PLANO:
PLANTA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ESCALA:
S/E

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, MOVILIDAD, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

UBICACIÓN:
CALLE MORELOS ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y MIGUEL HIDALGO COL.ZONA CENTRO
CD. REYNOSA, TAMAULIPAS

SUB. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
LIC. ROGELIO SANMIGUEL RAMOS

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
M.P.R.U VILMA DE MAR AMAYA GUTIÉRREZ

COORDINACION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
M.P.R.U MAYRA ALINA HUERTA BELMONTE

PROYECTISTA
ARQ. ANA MARIA REYES PÉREZ

DIBUJANTES
MONSERRAT MENDOZA MORALES
JOSÉ GUADALUPE CASTILLO HERNÁNDEZ
JOSÉ ANDRÉS HERNÁNDEZ URRUTIA

FECHA:
DICIEMBRE 2018