AYUNTAMIENTO REYNOSA 2016 - 2018

UBICACIÓN

SIMBOLOGIA

M-6	RAYA DE ALTO LINEA DE ALTO CON LONGITUD VARIABLE EL ANCHO DE LINEA DE 0.40 M CON PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO CON APLICACIÓN SIN MICROESFERAS.
M-7.1	RAYA PARA CRUCE DE PEATONES (VALIDADES PRIMARIAS) LINEAS PARALELAS A LA CALLE CON LONGITUD VARIABLE Y LINEA DE 0.40 M CON UNA LONGITUD VARIABLE Y SEPARACIÓN DE 0.40 M CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLO CON APLICACIÓN DE MICROESFERAS.
M-1.3	RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACION LINEA CONTINUA SENCILLA PARA SEPARACION DE SENTIDOS CON LONGITUD VARIABLE Y ANCHO DE LINEA DE 0.10 M CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLO CON APLICACIÓN DEL MICROESFERAS CONTRA DESLIZAMIENTO.

SIMBOLOGIA SEÑALIZACION

CALLE	NOMENCLATURA DE CALLE SR-6
ALTO	SEÑAL DE ALTO SR-5
40	LIMITE DE VELOCIDAD SR-9
	CRUCE DE PEATON SP-10
	REPOSICION DE LUMINARIA EXISTENTE

SIMBOLOGIA LUMINARIA

	LUMINARIA PROPUESTA
	CANALIZACION SUBTERRÁNEA
	REGISTRO ELECTRICO
	ACOMETIDA ELECTRICA

TAM TAMAULIPAS

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

OBRA: PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE **LEON GUZMAN**	PLANO: **SEÑ-001**	FECHA: JULIO 2017
PLANO: SEÑALIZACION	ESC: S/E	UBICACION: ENTRE CALLE MANUEL POTRERO Y JOSE M. PINO SUAREZ COLONIA: NUEVO AMANECER CIUDAD: REYNOSA

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

SUB SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE LIC. ROGELIO SAN MIGUEL RAMOS	SUB SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, Y CONSTRUCCIÓN ING. LEOPOLDO RODRIGUEZ SARMIENTO
DIRECCION DE PROYECTOS: ING. ERICK MOJICA CASTRO	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS: ING. ROGELIO AVENDAÑO GARCÍA
JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD ING. CINTHIA PEREZ SOSA	PROYECTÓ ARQ. JORGE CERVANTES VILLASEÑOR