

LICITACION: 57057002-087-2017

AE-15

DESCRIPCION DE LA OBRA: Rehabilitacion de Plaza Publica en Calle Villagran entre Calles Santa Catalina y Leon y Pavimentacion de Calle Villagran entre Calle Leon y Celaya, Colonia Campestre, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas

INICIO TERMINACION PLAZO DE EJECUCION

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P.U. Con Letra	Importe
I	REHABILITACION DE PLAZA EN CALLE VILLAGRAN, ENTRE CALLES SANTA CATALINA Y LEON, Y PAVIMENTACION DE CALLE VILLAGRAN ENTRE CALLE LEON Y CELAYA, COLONIA CAMPESTRE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.					
I-1	PRELIMINARES					
3001012	DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE A TIRO LIBRE FUERA DE OBRA, INCLUYE: APILADO, CARGA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M3	2.50			
300DBCA	DEMOLICION DE BANCA DE CONCRETO ARMADA CON 6 VARILLAS DE 3/8" INCLUYE: APILADO, CARGA, ACARREO FUERA DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	7.00			
3001023	RETIRO DE CERCA PERIMETRAL EN CANCHA A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, REJA-ACERO Y MALLA CICLONICA DE 1.5M DE ALTURA REFORZADA CON PTR ATORNILLADO AL MURO; INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA	ML	114.12			
I-2	SEÑALIZACION VERTICAL					
SEVE-SR-34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL (SR-34 SEÑAL RESTRICTIVA) PARA INDICAR AREA DE DISCAPACITADOS, A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 12 DE 0.61 X 0.61 M. SIN CEJA, CON POSTE PTR GALVANIZADO 1-1/2" X 1-1/2", Y PAPEL 3-M, FONDO Y LETRAS CON REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD TOTAL, GRADO INGENIERIA PRISMATICO, INCLUYE: HERRAJES , JUEGO DE TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	8.00			
I-2	ALBAÑILERIA					
3003020	CONSTRUCCION DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES CON CONC. PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, TMA DE 19 MM, REVENIMIENTO 10 CM, ACABADO ESCOBILLADO FINO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, RETIRO DE MATERIAL Y TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	16.32			
I-3	MOBILIARIO					
4.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE AP. PARA ABDOMEN, MODELO TPP-GYM-0014 MARCA "TODO PARA PARQUES" O SIMILAR, JUEGO DE ANCLAS PARA SUJECION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	1.00			
4.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE AP. PARA PIERNA, MODELO TPP-GYM-0012 MARCA "TODO PARA PARQUES" O SIMILAR, JUEGO DE ANCLAS PARA SUJECION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	1.00			
4.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE AP. DE EJERCICIO ESQUIADORA, MODELO TPP-GYM-0006 MARCA "TODO PARA PARQUES" O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	1.00			
4.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESTO DE BASURA MEDIA LUNA DOBLE GRANDE MOD. BTMLD001 MARCA MUPA O SIMILAR COLOR BLANCO, CON PINTURA ELECTROSTATICA CON PRETATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA SEMBRADO BASE DE CESTO CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	10.00			
4.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA ANTI VANDALICA BLANCA VERACRUZ MOD. B-050 COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO Y JUEGO DE ANCLAS PARA SUJECIÓN, BASE DE 1.80x0.90 MTS. DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO	PZA	10.00			
I-4	JARDINERIA					
3009150	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOLES TIPO ENCINO ROBLE DE 6.00 M. DE ALTURA TRONCO 4" DE DIAMETRO PARA JARDINERIA, FERTILIZANTE, ABONO Y RIEGO DIARIO DURANTE SU ADAPTACION, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	28.00			
II	CANCHA FUTBOL RAPIDO					
II-1	PRELIMINARES					

LICITACION: **57057002-087-2017**

AE-15

DESCRIPCION DE LA OBRA: **Rehabilitacion de Plaza Publica en Calle Villagran entre Calles Santa Catalina y Leon y Pavimentacion de Calle Villagran entre Calle Leon y Celaya, Colonia Campestre, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas**

INICIO TERMINACION PLAZO DE EJECUCION

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P.U. Con Letra	Importe
DEM-M01	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS., INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA	M2	19.68			
4001051	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA EDIFICABLE. INC. DESHIERBE Y RETIRO DE MALEZA, EQUIPO TOPOGRÁFICO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	46.59			
3001021	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO PARA DEMOLICIÓN DEL MISMO, INCLUYE TRAZO Y MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, EN OBRAS DE PAVIMENTACION.	ML	176.00			
II-2	CIMENTACION					
4002001	EXCAVACIÓN EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, PARA CIMENTACIONES A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO CARGA Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, INCLUYENDO AFINE DE TALUDES Y FONDOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	35.20			
4002003	PLANTILLA PARA DESPLANTE DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HIDRÁULICO F'c =100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	44.00			
4002036	RELLENO DE ZANJAS PARA CIMENTACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM: DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREOS, TRASPALCOS, INCORPORACIÓN DE AGUA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	25.96			
4002013	CONCRETO HIDRÁULICO EN CIMENTACIÓN, SIN INCLUIR MOLDES Y OBRA FALSA, RESISTENCIA F'c =250 KG/CM2, INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO Y CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	8.80			
4002015	CIMBRA NO APARENTE, INCLUYENDO OBRA FALSA Y DESCIMBRADO EN CIMENTACIÓN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	35.20			
4002020	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN, LIMITE ELÁSTICO F'Y=4200 KG/CM2. (CORRUGADA # 3) 3/8" Ø, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	176.00			
II-3	ALBAÑILERIA Y ACABADOS					
4004338	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 15 X 15 CM. ARMADA CON 4 VRS N°. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 @ 15 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA. A CUALQUIER ALTURA.	ML	217.32			
4004065	MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA. A CUALQUIER ALTURA. HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	105.96			
4004008	PISO DE CONCRETO F'c = 150 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RALLADO CON BROCHA DE PELO, ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE, CIMBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	45.40			
4005002	APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA INCLUYE REMATES Y EMBOQUILLADOS. HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	212.00			

LICITACION: **57057002-087-2017**

AE-15

DESCRIPCION DE LA OBRA: **Rehabilitacion de Plaza Publica en Calle Villagran entre Calles Santa Catalina y Leon y Pavimentacion de Calle Villagran entre Calle Leon y Celaya, Colonia Campestre, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas**

INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P.U. Con Letra	Importe
3000003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PASTO ARTIFICIAL MONOFILAMENTO PARA FÚTBOL EN EXTERIOR DE 40 MM DE ALTURA, INCLUYE: MALLA DE PLASTICO (LINEA DE 0.05 MM.), CAUCHO GRANULADO, ADHESIVO DE CONTACTO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA AD- 5170, INJERTOS DE ÁREAS, LÍNEAS REGLAMENTARIAS Y LATERALES CON PASTO SINTÉTICO DE COLOR BLANCO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	779.79			
II-4	HERRERIA					
PORTE01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO DE ACERO PARA PORTERÍA DE 4.00 X 2.07 M CON POSTE Y ARMAZÓN POSTERIOR EQUIPADOS CON CILINDROS DE FUNDA PARA EL SUELO PREFABRICADOS DE TUBO GALVANIZADO, PIEZAS TROQUELADAS Y MALLA CICLONICA, INCLUYE: PREPARACIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00			
4006152	CERCA DE MALLA RECTANGULAR PLEGADA COLOR VERDE DE 2.50 DE ALTURA X 2.50 M. DE LONGITUD (REJA ACERO), INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, FIJACION, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	144.12			
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA A BASE DE MALLA RECTANGULAR PLEGADA COLOR VERDE ARMADA CON POSTES DE ACERO INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00			

SUBTOTAL	\$	-
IVA 16%	\$	-
TOTAL	\$	-

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nº DE HOJAS