ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública N°: **57057002-034-2026-LP**

Descripción de los Trabajos: **Construcción de Vitromurales en Superestructura de Puente ubicado en el cruce de Bulevar Morelos y Bulevar Álvaro Obregón en la colonia San Ricardo del Municipio de Reynosa Tamaulipas.**

En la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **11:00 Horas** del día **10 de Junio de 2026**, estando presentes en las oficinas de la **Secretaría de Obras Públicas,** del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, ubicadas en la Calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, Reynosa, Tamaulipas, se reunieron los funcionarios públicos en representación del Municipio de Reynosa y los representantes de "LOS LICITANTES" participantes en la Licitación de la Obra señalada en el encabezado del presente escrito, cuyas firmas aparecen al calce, para celebrar la reunión **de la Juntas de Aclaraciones**, misma que se desarrolló de la siguiente forma:

De conformidad con el proceso de Licitación Pública que se llevó a cabo con fecha **02 de Junio de 2026** de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 35, fracción I y 39, fracción III Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se procedió conforme a las bases de la Licitación, a celebrar el acto de la **JUNTA DE ACLARACIONES.**

En representación del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, el **C. Ing. Andrés Guerrero Yáñez** en su carácter de **Supervisor de los Trabajos**, perteneciente a la **Secretaría de Obras Públicas** procedió a tomar lista de asistencia de todos y cada uno de "LOS LICITANTES" que se presentaron a la visita de obra.

Preguntas por Parte de las Licitantes:

Preguntas	Respuestas
No hay Preguntas	No hay Respuestas

Aclaraciones por Parte de la Secretaría de Obras Públicas:
Se informa a los asistentes que, se hace entrega del Documento AE-15 Catálogo de Conceptos modificado.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública N°: **57057002-034-2026-LP**

Descripción de los Trabajos: **Construcción de Vitromurales en Superestructura de Puente ubicado en el cruce de Bulevar Morelos y Bulevar Álvaro Obregón en la colonia San Ricardo del Municipio de Reynosa Tamaulipas.**

Por lo tanto, los licitantes deberán tomar en cuenta las modificaciones anteriores para la integración de sus propuestas.

Se hace la aclaración que el acta de Visita al sitio de los trabajos se anexará en el documento AT-4 y la Minuta de la Junta de Aclaraciones, se anexará al documento AT-5.

Una vez terminada la presente sesión para la cual fueron convocados, se procedió a levantar la presente acta firmada por todos los asistentes.

POR LOS LICITANTES

Contratistas:	Representante
	No se presentó ningún licitante

FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO QUIEN ACUDIO A LA JUNTA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE Y CARGO		FIRMA
Ing. Andrés Guerrero Yáñez Supervisor de los Trabajos		

LICITACION PUBLICA: 57057002-034-2026-LP

AE-15

DESCRIPCION: Construcción de Vitromurales en Superestructura de Puente ubicado en el cruce de Bulevar Morelos y Bulevar Alvaro Obregon en la colonia San Ricardo del Municipio de Reynosa Tamaulipas.

INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION

CATALOGO DE CONCEPTOS INTERNO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P.U. Con Letra	Importe
I	CONSTRUCCION DE VITROMURALES EN SUPERESTRUCTURA DE PUENTE UBICADO EN EL CRUCE DE BULEVAR MORELOS Y BULEVAR ALVARO OBREGON EN LA COLONIA SAN RICARDO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.					
I.1	VITROMURAL					
AR39-OC-03	LIMPIEZA Y SANDBLASTEO CON CHORRO DE ARENA EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO. INCLUYE EQUIPO PARA SAND BLAST, COMPRESOR, ARENA SILICA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA LIMPIEZA DE LAS ESTRUCTURAS Y TUBERIAS.	M2	1,160.00			
3001811	CONSTRUCCION DE HUECOS EN TALUD DE CONCRETO DE 1-1/4" DE DIAMETRO CON BROCAS Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC CED 40 DE 1" Ø, DE 50 CM DE LONGITUD (LLORADEROS) PARA CONTROL DE FILTRACIONES DE AGUA. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	14.00			
9999035-H	DEMOLICIÓN DE ZARPEOS Y AFINES EXISTENTES, EN MAL ESTADO, DE HASTA 10 MTS DE ALTURA, INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	130.00			
4005100	PREPARACION DE SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADOS, A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA, PROPORCION 1:4 CON ESPESOR DE HASTA 2.0 CM, DE HASTA 10 MTS DE ALTURA, INCLUYE: RESANES, EMBOQUILLADOS, SELLADOR, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	130.00			
SEVE-SID-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO BANDERA SENCILLA (SID-13) A BASE DE ESTRUCTURA GALVANIZADA POR INMERSION CON TABLERO DE 1.22 X 3.66 M. TIPO B, CON LARGUEROS EN PTR DE 3" X 4" X 3.20 MM (BLANCO) Y TRAVESAÑOS EN PTR DE 2" X 2" X 2.80 MM (BLANCO), CON PLACAS DE 1/2" DE ESPESOR DE 20 X 50 CM, POSTE DE 6-7.00 M DE ALTURA, PARA SEÑAL BANDERA SENCILLA SID-13, CON TABLEROS DE: 91 X 366 CM Y 122 X 244 CM, 305, 366 Y 152 X 244 CM, 305, 366 CM, FABRICADOS CON 2 PERFILES MON-TEN 10 MT-10 EN CAL. - 10, EN SECCION CAJON DE 10" X 7", CON PLACA BASE DE 3/4" DE 45 X 45 CM, Y CARTABONES DE 1/4", ACABADO GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, FABRICACION DE ARMADO PARA CIMENTACION DE SEÑAL ELEVADA CON 8 PERNOS DE 1" Ø DE 1.20 MTS DE LARGO, UNIDOS MEDIANTE ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8" Ø Y ARMADO DE REFUERZO CON 4 VARILLAS DE 3/4" Ø EN ESQUINAS Y ANIILLOS DE REFUERZO DE 3/8" Ø, Y PEDESTAL TRAPEZOIDAL DE 45 X 65 X 100 CM, DE CONCRETO F´C = 200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" DE Ø, ESTRIBOS CON VARILLA DE 3/8" DE Ø @ 20 CM, PARA RECIBIR POSTE, INCLUYE: JUEGO DE 4 ANCLAS DE VARILLA COLD ROLLED DE 70 CM + 10 CM X 3/4" DE Ø, 10 CM DE ROSCA EN SU PARTE SUPERIOR, 8 TUERCAS NIVELADORAS Y RONDANAS, EXCAVACION, RELLENO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, HERRAJES , JUEGO DE TORNILLERIA, FLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	3.00			
SEVE-SID-15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO PUENTE (SID-15) CON TRES LETREROS DE 1.22 X 3.66 M. CADA UNO, A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y FONDO EN PAPEL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, CON ESTRUCTURA GALVANIZADA POR INMERSION PARA SEÑAL TIPO PUENTE DE 14.0 M. DE CLARO PARA SEÑALAMIENTO VIAL TIPO SID-15, Y DOS PEDESTALES TRAPEZOIDALES DE 45 X 65 X 100 CM, DE CONCRETO F´C = 200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" DE Ø, ESTRIBOS CON VARILLA DE 3/8" DE Ø @ 20 CM, PARA RECIBIR ESTRUCTURA TIPO PUENTE, INCLUYE: JUEGO DE 8 ANCLAS DE VARILLA COLD ROLLED DE 70 CM + 10 CM X 3/4" DE Ø, 10 CM DE ROSCA EN SU PARTE SUPERIOR, 16 TUERCAS NIVELADORAS Y RONDANAS, EXCAVACION, RELLENO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, HERRAJES , JUEGO DE TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	1.00			
I.2	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
4013071	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO PARA PARED GRUESA DE 3" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M	176.00			

LICITACION PUBLICA: 57057002-034-2026-LP

AE-15

DESCRIPCION: Construcción de Vitromurales en Superestructura de Puente ubicado en el cruce de Bulevar Morelos y Bulevar Alvaro Obregon en la colonia San Ricardo del Municipio de Reynosa Tamaulipas.

INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION

CATALOGO DE CONCEPTOS INTERNO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P.U. Con Letra	Importe
4013071-A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO DE 90° PARA PARED GRUESA DE 3" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00			
4013071-B	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CAJA OVAL ROSCADA CON TAPA TIPO OLR DE 3" DE DIAMETRO DE ACERO GALVANIZADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00			
4013071-C	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CAJA OVAL ROSCADA CON TAPA TIPO OT DE 3" DE DIAMETRO DE ACERO GALVANIZADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00			
4013071-D	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CAJA OVAL ROSCADA CON TAPA TIPO OC DE 3" DE DIAMETRO DE ACERO GALVANIZADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAL MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00			
4013071-E	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA METALICA OMEGA PARA TUBO CONDUIT DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAL MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	59.00			
4013071-F	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO PARA PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M	295.00			
4013071-G	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURVA CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO DE 90° PARA PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00			
4013072-A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA GALVANIZADA CUADRADA DE 4X4 CON TAPA , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	20.00			
4013072-B	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CAJA OVAL ROSCADA CON TAPA TIPO OT DE 2" DE DIAMETRO DE ACERO GALVANIZADO , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00			
4013072-C	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE SENCILLA DE ACERO GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAL MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00			
4013072-D	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA METALICA OMEGA DE PARA CONDUIT DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAL MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	99.00			
I.3	LETREROS					
4003073-L	CONSTRUCCION DE BASTIDOR METÁLICO DE 12.0 MTS, DE LARGO Y 1.50 MTS, DE ALTURA, FABRICADO CON PERFIL TUBULAR RECTANGULAR PTR R-300, CALIBRE 14, DE 3" × 1-1/2", 4 EN EL SENTIDO HORIZONTAL Y 7 EN EL SENTIDO VERTICAL REFORZADA CON ELEMENTOS DE RIGIDIZACIÓN CONSTRUIDOS CON ÁNGULO DE ACERO DE 1" X 3/16", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	2.00			
8374225	MONTAJE DE BASTIDOR METÁLICO DE 12.0 MTS, DE LARGO Y 1.50 MTS, DE ALTURA, FABRICADO CON PERFIL TUBULAR RECTANGULAR PTR R-300, CALIBRE 14, DE 3" × 1-1/2", 4 EN EL SENTIDO HORIZONTAL Y 7 EN EL SENTIDO VERTICAL REFORZADA CON ELEMENTOS DE RIGIDIZACIÓN CONSTRUIDOS CON ÁNGULO DE ACERO DE 1" X 3/16", INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00			

LICITACION PUBLICA: 57057002-034-2026-LP

AE-15

DESCRIPCION: Construcción de Vitromurales en Superestructura de Puente ubicado en el cruce de Bulevar Morelos y Bulevar Alvaro Obregon en la colonia San Ricardo del Municipio de Reynosa Tamaulipas.

INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION

CATALOGO DE CONCEPTOS INTERNO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P.U. Con Letra	Importe
8374219-A	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO CON TEMA DE MENSAJE ESCRITO SOBRE BASE PARA MURAL,A BASE DE MOSAICO CON VIDRIOS DE COLORES MARCA OCEANSIDE O SIMILAR EN CALIDAD.INCLUYE DISEÑO ARTISTICO, MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR EN CALIDAD, EMBOQUILLADO DE DIFERENTES COLORES CON JUNTEADOR CON ARENA MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	36.00			

SUBTOTAL	$ -
IVA 16%	$ -
TOTAL	$ -

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

N° DE HOJAS