ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública N°: **57057002-036-2026-LP**

Descripción de los Trabajos: **Sustitución de Tubería de PVC Hidráulica de 305 mm. (12") de diámetro en Carretera Reynosa-Monterrey entre calle Conde de Sierra Gorda y Huizache en Accesos a colonias Granjas Económicas del Norte y Fraccionamiento los Laureles, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

En la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **12:00 Horas** del día **10 de Junio de 2026**, estando presentes en las oficinas de la **Secretaría de Obras Públicas,** del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, ubicadas en la Calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, Reynosa, Tamaulipas, se reunieron los funcionarios públicos en representación del Municipio de Reynosa y los representantes de "LOS LICITANTES" participantes en la Licitación de la Obra señalada en el encabezado del presente escrito, cuyas firmas aparecen al calce, para celebrar la reunión **de la Juntas de Aclaraciones**, misma que se desarrolló de la siguiente forma:

De conformidad con el proceso de Licitación Pública que se llevó a cabo con fecha **02 de Junio de 2026** de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 35, fracción I y 39, fracción III Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se procedió conforme a las bases de la Licitación, a celebrar el acto de la **JUNTA DE ACLARACIONES.**

En representación del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, el **C. Ing. Jesús Eduardo Vaquera Montoya** en su carácter de **Supervisor de los Trabajos**, perteneciente a la **Secretaría de Obras Públicas** procedió a tomar lista de asistencia de todos y cada uno de "LOS LICITANTES" que se presentaron a la visita de obra.

Preguntas por Parte de las Licitantes:

Preguntas	Respuestas
No hay Preguntas	No hay Respuestas

Aclaraciones por Parte de la Secretaría de Obras Públicas:

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública N°: **57057002-036-2026-LP**

Descripción de los Trabajos: **Sustitución de Tubería de PVC Hidráulica de 305 mm. (12") de diámetro en Carretera Reynosa-Monterrey entre calle Conde de Sierra Gorda y Huizache en Accesos a colonias Granjas Económicas del Norte y Fraccionamiento los Laureles, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

Se informa a los asistentes que, se hace entrega del Documento AE-15 Catálogo de Conceptos modificado.
Por lo tanto, los licitantes deberán tomar en cuenta las modificaciones anteriores para la integración de sus propuestas.

Se hace la aclaración que el acta de Visita al sitio de los trabajos se anexará en el documento AT-4 y la Minuta de la Junta de Aclaraciones, se anexará al documento AT-5.

Una vez terminada la presente sesión para la cual fueron convocados, se procedió a levantar la presente acta firmada por todos los asistentes.

POR LOS LICITANTES

	Contratistas:	Representante
1	Terracerías y Urbanismos Reví, S.A. de C.V.	C. Ing. Adhi Nataly Vázquez Cruz

FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO QUIEN ACUDIO A LA JUNTA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE Y CARGO		FIRMA
Ing. Jesús Eduardo Vaquera Montoya Supervisor de los Trabajos		Jesus E. Vaquera

LICITACION PUBLICA: 57057002-036-2026-LP

AE-15

DESCRIPCION: Sustitución de Tuberia de PVC Hidraulica de 305 mm. (12") de diametro en Carretera Reynosa-Monterrey entre calle Conde de Sierra Gorda y Huizache en Accesos a colonias Granjas Economicas del Norte y Fraccionamiento los Laureles, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION

CATALOGO DE CONCEPTOS INTERNO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P.U. Con Letra	Importe
I	SUSTITUCION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICA DE 305 MM. (12") DE DIAMETRO EN CARRETERA REYNOSA-MONTERREY ENTRE CALLE CONDE DE SIERRA GORDA Y HUIZACHE EN ACCESOS A COLONIAS GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE Y FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.					
I-1	OBRA CIVIL					
1005-01	TRAZO Y NIVELACION EN OBRAS DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA, INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	1,010.00			
3002059	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL A y/o B HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 4.00 M, EN SECO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M3	1,267.56			
3002066	EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO C, EN AGUA HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M3	222.60			
3002041	PLANTILLA APISONADA EN ZANJAS CON ARENA DEL No. 4, SIN CONTROL DE LABORATORIO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	85.85			
3001020	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO PARA DEMOLICIÓN DEL MISMO, INCLUYE TRAZO Y MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, EN OBRAS DE PAVIMENTACION.	ML	2,020.00			
3001010-A	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ASFALTO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	64.39			
3005001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO LENTO O SIMILAR A RAZON DE 1.50 LT/M2, CON EQUIPO, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	858.50			
3005002	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO O SIMILAR A RAZON DE 0.50 LT/M2, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	858.50			
3005007-L	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 7 CM. DE ESPESOR COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTA CON MATERIAL PÉTREO 3/4" A FINOS, TENDIDA EN CALIENTE Y COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	858.50			
3004085-A	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC C900 RD-18 CLASE 235 DE 305 MM. (12") DE DIAMETRO, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	1,010.00			
1131-05-L	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	1,303.42			
1131-15-L	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (MATERIAL SUMINISTRADO POR PARTE DEL CONTRATANTE), INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, ACARREOS (DESDE PRESA EL AGUILA), MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	156.75			
3002007-C	FORMACION DE BASE HIDRAULICA EN CUALQUIER ESPESOR CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SCT, EN DESCARGAS SANITARIAS, HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO CON COMPACTADOR DE IMPACTO MANUAL, AL 100 % DE SU PVSM DE LA PRUEBA AASHTO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	128.78			
9000-05	CARGA Y ACARREO PRIMER KILOMETRO PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION, INCLUYE: CARGA MECANICA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	156.03			
9002-05	ACARREO KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMER PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3-KM	1,560.30			

LICITACION PUBLICA: 57057002-036-2026-LP

AE-15

DESCRIPCION: Sustitución de Tuberia de PVC Hidraulica de 305 mm. (12") de diametro en Carretera Reynosa-Monterrey entre calle Conde de Sierra Gorda y Huizache en Accesos a colonias Granjas Economicas del Norte y Fraccionamiento los Laureles, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION

CATALOGO DE CONCEPTOS INTERNO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P.U. Con Letra	Importe
2000-22	CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO F´c = 200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M3	0.17			
2241-07	CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULA TIPO 7 DE 2.46 x 2.16 M. A BASE DE TABIQUE DE BARRO COCIDO DE 7 X 14 X 28 CM., ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4, LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA NO. 3 EN AMBOS SENTIDOS @ 15 CM., REUTILIZANDO MARCO, CONTRAMARCO Y TAPA DE FOFO EXISTENTES, INCLUYE: EXCAVACION , RELLENO, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	CAJA	1.00			
SOND-AGUA-025	SONDEO POR MEDIOS MANUALES EN UNA CEPA DE 1.10 X2.70 X 1.10 M , EN SECO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	SONDEO	2.00			
SEVE-BARR-N_Y	COLOCACION CON RECUPERACION AL CONTRATISTA DE SEÑALIZACION VIAL A BASE DE BARRERAS DE CONCRETO DEL TIPO "NEW JERSEY" PARA DELIMITAR PROVICIONALMENTE ZONAS DE OBRAS EN CONSTRUCCION, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	18.00			
1140-02	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	HR	12.00			
4852325	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45° EN ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 305 MM. (12") DE DIAMETRO, BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	4.00			
4852330	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE (VAEA) CON CUERPO EN HIERRO DUCTIL ASTM A536 GRADO 65-45-12, FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE, 200 PSI, CON RECUBRIMIENTO EPOXICO APLICADO POR FUSION CON CONEXION BRIDADA DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00			
4852334	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE ACCESORIOS PARA JUNTA MECANICA (MJ) TIPO GLAND PACK DE 305 MM. (12") DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	4.00			
4852338	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR DE HIERRO DUCTIL DE JUNTA MECANICA (MJ) A BRIDA, DE 235 MM. (12") DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	4.00			
4852343	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE REDUCIDA DE HIERRO DUCTIL DE 305 MM. (12") A 203 MM. (8") DE DIAMETRO, CON JUNTA MECANICA EN SUS EXTREMOS DE 12" Y BRIDADA EN SU EXTREMO DE 8" (MJ X BRIDA), INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00			
4852347	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE REDUCIDA DE HIERRO DUCTIL DE 305 MM. (12") A 102 MM. (4") DE DIAMETRO, CON JUNTA MECANICA EN SUS EXTREMOS DE 12" Y BRIDADA EN SU EXTREMO DE 4" (MJ X BRIDA), INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00			
4852342	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA SELLO FLEXIBLE CON VASTAGO FIJO CON VOLANTE, DE 305 MM. (12") DE DIAMETRO CUERPO EN HIERRO DUCTIL ASTMA536 GRADO 65-45-12, 250 PSI, BRIDADA AMBOS EXTREMOS, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00			
4852346	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA SELLO FLEXIBLE CON VASTAGO FIJO CON VOLANTE, DE 203 MM. (8") DE DIAMETRO CUERPO EN HIERRO DUCTIL ASTMA536 GRADO 65-45-12, 250 PSI, BRIDADA AMBOS EXTREMOS, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00			
4852349	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO SELLO FLEX AWWA C-515, DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO, CUERPO EN HIERRO DUCTIL ASTM A-536 PARA 250 PSI, CON VOLANTE DE ACERO INOXIDABLE, BRIDADO EN SUS EXTREMOS, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00			

LICITACION PUBLICA: 57057002-036-2026-LP

AE-15

DESCRIPCION: Sustitución de Tuberia de PVC Hidraulica de 305 mm. (12") de diametro en Carretera Reynosa-Monterrey entre calle Conde de Sierra Gorda y Huizache en Accesos a colonias Granjas Economicas del Norte y Fraccionamiento los Laureles, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION

CATALOGO DE CONCEPTOS INTERNO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P.U. Con Letra	Importe
4852353	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA EN ACERO AL CARBON 150 PSI DE 305 MM. (12") DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00			
4852355	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA EN ACERO AL CARBON 150 PSI DE 305 MM. (12") DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00			
3005601	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 7/8" DE DIAMETRO Y 4" DE LONGITUD, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	96.00			
3005605	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 3/4" DE DIAMETRO Y 3 1/2" DE LONGITUD, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	32.00			
3005609	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" DE DIAMETRO Y 3" DE LONGITUD, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	16.00			
3005620	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 305 MM. (12") DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00			
3005625	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 203 MM. (8") DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00			
3005629	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00			
3005223	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.80 M, CANAL DE 6", INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00			
3005222	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.40 M, CANAL DE 6", INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00			
3005230	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO CON TAPA DE FoFo DE 50 CM X 50 CM, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.00			

SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

N° DE HOJAS